

## П Л А Н

РАБОТЫ СНТ КОЛЯГИНСКИЕ ХОЛМЫ НА 2022 - 2023 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ГЛ. ИНЖЕНЕР СНТ КОЛЯГИНСКИЕ ХОЛМЫ Ямпольский А.Ю.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ С 30.03.2022г. ДО 15 МАЯ 2022г.2023г.

1. РЕМОНТ НАКОПИТЕЛЬНЫХ БАКОВ 2 ШТ. ПО 1000 кб.м..  
(приобретение листового железа). Сварочные работы.
2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ЗАКАЧИВАНИЯ ВОДЫ НА МАССИВЕ КОЛЯГИНО 2 И 3.
3. Приобретение и установка 2 глубинных насосов ЭЦВ в скважины, установка силового трансформатора.
4. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДО КОЛЯГИНО 2 И 3.  
ОБЩАЯ ДЛИНА СОСТАВЛЯЕТ 7000 МЕТРОВ. ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ 375 ММ.
5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕРЕНОСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ТОКА, ДЛЯ ПИТАНИЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ
6. Поднятие насосной станции на высоту 1.3 метра над существующим уровнем в связи с ежегодными затоплениями на реке Енисей.
7. УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА РЕКЕ ЕНИСЕЙ – ОТСЫПКА КАМНЕМ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ. УКРЕПЛЕНИЕ БЛОКАМИ. ЗАЛИВКА БЕТОНА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСОВ. РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ, С привлечение специалистов.
8. ПРОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ. ЗАМЕНА ПУСКАТЕЛЕЙ ТОКА.
9. РЕМОНТ ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.
10. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
11. ВЫБОР НАНОСНОГО ГРУНТА ИЗ АКВАТОРИИ. ЗАКАЧКИ ВОДЫ НАСОСАМИ.
12. ПОКРАСКА . побелка служебных помещений
13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (набивка сальников). замена вышедших из строя задвижек, кранов).

14. ОБХОД ЦЕНТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПРЕДМЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ.

15. ОПРЕСОВКА ТРУБ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. .

16. Ремонт автомобиля ГАЗ 51

17. ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА КРЫШАХ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,  
ПРОТИВОПОЖАРНЫМ СОСТАВОМ.

18.ЗАПУСК ПОЛИВОЧНОГО СЕЗОНА. 15 МАЯ 2022 – 2023г.

ВСЕ РАБОТЫ БУДУТ ПРОИЗВЕДЕНЫ ПРИ ПОЛНОМ СБОРЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ САДОВОДОВ СНТ  
Колягинские холмы. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СБОРА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 15. МАЯ 2022г.

Утверждено правлением.

Председатель СНТ Колягинские холмы

Холодняков Е.Ф.

